
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji wodociągowej - Aleja numer 1
ADRES INWESTYCJI : 42 -460 Mierzęcice Osiedle bn
INWESTOR : PZD Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy "Skrzydłaci" w Ożarowicach
ADRES INWESTORA : 42 -460 Mierzęcice Osiedle bn
WYKONAWCA ROBÓT : Z-INWEST Marcin Dyner
ADRES WYKONAWCY : ul. Szkolna 1/1 Koty 42-690

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2026r.

Poziom cen : Ceny lokalne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wodociąg					
1		Aleja numer 1			
1.1		Roboty ziemne rura dn63			
1	KNNR 1 d.1. 0307-02 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% urobku 247.75*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 11.892	
				RAZEM	11.892
2	KNNR 1 d.1. 0209-06 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie i komory) - 95 % urobku 247.75*0.6*1.6*0.95	m ³ m ³	 225.948	
				RAZEM	225.948
3	KNR 2-18 d.1. 0501-02 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 247.75*0.5	m ² m ²	 123.875	
				RAZEM	123.875
4	KNR 2-18 d.1. 0501-03 1 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - Obsypka 247.75*0.5	m ² m ²	 123.875	
				RAZEM	123.875
5	KNNR 1 d.1. 0318-04 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 5% urobku 247.75*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 11.892	
				RAZEM	11.892
6	KNNR 1 d.1. 0214-05 1 analogia	Zасыpanie wykopów wykopów wraz z zagęszczeniem - 65% urobku 247.75*1.3*0.6*0.65	m ³ m ³	 125.609	
				RAZEM	125.609
7	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - 20% urobku 247.75*0.6*1.6*0.15	m ³ m ³	 35.676	
				RAZEM	35.676
1.2		Roboty ziemne rura dn32			
8	KNNR 1 d.1. 0307-02 2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% urobku 8*2*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 0.768	
				RAZEM	0.768
9	KNNR 1 d.1. 0209-06 2	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie i komory) - 95 % urobku 8*2*0.6*1.6*0.95	m ³ m ³	 14.592	
				RAZEM	14.592
10	KNR 2-18 d.1. 0501-02 2	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 16*0.5	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-18 d.1. 0501-03 2 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - Obsypka 16*0.5	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 1 d.1. 0318-04 2	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 5% urobku 16*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 0.768	
				RAZEM	0.768
13	KNNR 1 d.1. 0214-05 2 analogia	Zасыpanie wykopów wykopów wraz z zagęszczeniem - 65% urobku 16*0.6*1.6*0.65	m ³ m ³	 9.984	
				RAZEM	9.984
14	KNR 4-01 d.1. 0108-06 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - 20% urobku 16*0.6*1.6*0.15	m ³ m ³	 2.304	
				RAZEM	2.304
1.3		Roboty montażowe - wodociąg 63			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 4 d.1. 1009-01 3 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm 247.75	m m	 247.750	
				RAZEM	247.750
16	KNR 2-28 d.1. 0315-01 3	Oznakowanie zasuw tabliczkami zamontowanymi na murze 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
1.4		Roboty montażowe - wodociąg 32			
17	KNNR 4 d.1. 1009-01 4 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR 2-28 d.1. 0408-01 4 analogia	Studzienki rewizyjne o śr. 600 mm głębokości do 2.0 m wodomierzowe syste- mowe z wyposażeniem 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
1.5		Rury ochronne			
19	KNNR 4 d.1. 1209-01 5	Ułożenie rur osłonowych /ochronnych PE o średnicy 125 mm PE100 SDR11 - skrzyżowania z kablami 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	358.5361	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze- wnętrzej 63 mm	m	252.705 0		252.705 0	0.00	-0.00					
2.	Studzienka wodomierzowa prefabry- kowana dn600 systemowa	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
3.	Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	32.1775		32.1775	0.00	-0.00					
4.	Zawory odcinające dn20	szt	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
5.	Zawór EA dn20	szt	8.0000		8.0000	0.00	-0.00					
6.	Koszt wywozu i utylizacji		37.9800		37.9800	0.00	0.00					
7.	Zawór ze spustem dn20	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
8.	Wodomierz skrzydełkowy dn15 przy- stosowany do nakładek	szt	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
9.	Taśma ostrzegawcza	m	252.705 0		252.705 0	0.00	0.00					
10.	rury ochronne PE 125 mm dwucielne	m	2.0400		2.0400	0.00	0.00					
11.	tablica informacyjna do znakowania rurociągów	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
12.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze- wnętrzej 32 mm	m	16.3200		16.3200	0.00	-0.00					
13.	Tasma informacyjna niebieska z wkładką	m	16.3200		16.3200	0.00	-0.00					
14.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	24.1331		24.1331	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.40 m3	m-g	7.7454	0.00	-0.00
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	37.4237	0.00	-0.00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4.1600	0.00	0.00
4.	samochód skrzyniowy	m-g	3.5181	0.00	0.00
5.	Spych.gąsienicowa 55kW	m-g	3.9051	0.00	0.00
6.	Żuraw samochodowy do 4t	m-g	0.7200	0.00	0.00
7.	samochód skrzyniowy'	m-g	0.2272	0.00	0.00
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t	m-g	0.1600	0.00	-0.00
9.	prościarka do rur PE	m-g	11.2094	0.00	-0.00
10.	Wciągarka mech.elekt. 1,6-3,2t	m-g	0.6200	0.00	-0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł