
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji wodociągowej - Aleja numer 2
ADRES INWESTYCJI : 42 -460 Mierzęcice Osiedle bn
INWESTOR : PZD Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy "Skrzydłaci" w Ożarowicach
ADRES INWESTORA : 42 -460 Mierzęcice Osiedle bn
WYKONAWCA ROBÓT : Z-INWEST Marcin Dyner
ADRES WYKONAWCY : ul. Szkolna 1/1 Koty 42-690

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2026r.

Poziom cen : Ceny lokalne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wodociąg					
1		Aleja numer 2			
1.1		Roboty ziemne rura dn63			
1 d.1. 0307-02 1	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% urobku	m ³		
		224.15*0.6*1.6*0.05	m ³	10.759	
				RAZEM	10.759
2 d.1. 0209-06 1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie i komory) - 95 % urobku	m ³		
		224.15*0.6*1.6*0.95	m ³	204.425	
				RAZEM	204.425
3 d.1. 0313-01 1	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
		224.15	m ²	224.150	
				RAZEM	224.150
4 d.1. 0501-02 1	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
		224.15*0.5	m ²	112.075	
				RAZEM	112.075
5 d.1. 0501-03 1 analogia	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - Obsypka	m ²		
		224.15*0.5	m ²	112.075	
				RAZEM	112.075
6 d.1. 0318-04 1	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 5% urobku	m ³		
		224.15*0.6*1.6*0.05	m ³	10.759	
				RAZEM	10.759
7 d.1. 0214-05 1 analogia	KNNR 1	Zасыpanie wykopów wykopów wraz z zagęszczeniem - 65% urobku	m ³		
		224.15*0.6*1.6*0.65	m ³	139.870	
				RAZEM	139.870
8 d.1. 0108-06 1	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - 20% urobku	m ³		
		224.15*0.6*1.6*0.15	m ³	32.278	
				RAZEM	32.278
1.2		Roboty ziemne rura dn32			
9 d.1. 0307-02 2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% urobku	m ³		
		7*4*0.6*1.6*0.05	m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
10 d.1. 0209-06 2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie i komory) - 95 % urobku	m ³		
		7*4*0.6*1.6*0.95	m ³	25.536	
				RAZEM	25.536
11 d.1. 0501-02 2	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
		28*0.5	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
12 d.1. 0501-03 2 analogia	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - Obsypka	m ²		
		28*0.5	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
13 d.1. 0318-04 2	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 5% urobku	m ³		
		28*0.6*1.6*0.05	m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
14 d.1. 0214-05 2 analogia	KNNR 1	Zасыpanie wykopów wykopów wraz z zagęszczeniem - 65% urobku	m ³		
		28*0.6*1.6*0.65	m ³	17.472	
				RAZEM	17.472

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-06	grunt.kat. III - 20% urobku			
2		28*0.6*1.6*0.15	m ³	4.032	
				RAZEM	4.032
1.3		Roboty montażowe - wodociąg 63			
16	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1.	1009-01	śr.zewnętrznej 63 mm			
3	analogia	224.15	m	224.150	
				RAZEM	224.150
17	KNR 2-28	Oznakowanie zasuw tabliczkami zamontowanymi na murze	kpl.		
d.1.	0315-01				
3		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.4		Roboty montażowe - wodociąg 32			
18	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1.	1009-01	śr.zewnętrznej 32 mm			
4	analogia	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
19	KNR 2-28	Studzienki rewizyjne o śr. 600 mm głębokości do 2.0 m wodomierzowe syste-	szt.		
d.1.	0408-01	mowe z wyposażeniem			
4	analogia	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.5		Rury ochronne			
20	KNNR 4	Ułożenie rur osłonowych /ochronnych PE o średnicy 125 mm PE100 SDR11 -	m		
d.1.	1209-01	skrzyżowania z kablami			
5		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	560.8369	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze- wnętrznej 63 mm	m	228.633 0		228.633 0	0.00	0.00					
2.	Studzienka wodomierzowa prefabry- kowana dn600 systemowa	szt.	14.0000		14.0000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
3.	Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	30.7623		30.7623	0.00	-0.00					
4.	Zawory odcinające dn20	szt.	28.0000		28.0000	0.00	0.00					
5.	Zawór EA dn20	szt.	14.0000		14.0000	0.00	-0.00					
6.	Koszt wywozu i utylizacji		36.3100		36.3100	0.00	0.00					
7.	Wodomierz skrzydełkowy dn15 dosto- sowany do nakładek	szt.	28.0000		28.0000	0.00	0.00					
8.	Zawór ze spustem dn20	szt.	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
9.	Taśma ostrzegawcza	m	228.633 0		228.633 0	0.00	0.00					
10.	rury ochronne PE 125 mm dwucielne	m	8.1600		8.1600	0.00	0.00					
11.	tablica informacyjna do znakowania rurociągów	szt.	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
12.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze- wnętrznej 32 mm	m	28.5600		28.5600	0.00	-0.00					
13.	Tasma informacyjna niebieska z wkładką	m	28.5600		28.5600	0.00	-0.00					
14.	kłamry ciesielskie	kg	26.8980		26.8980	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
15.	bale iglaste obrzynane nasyczone gr.50-64 mm kl.III	m ³	0.2354		0.2354	0.00	0.00					
16.	drewno iglaste, okrągłe nasyczone na stemple	m ³	0.2017		0.2017	0.00	0.00					
17.	pale szalunkowe stalowe	t	0.1524		0.1524	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
18.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	23.0717		23.0717	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
19.	materiały pomocnicze	zł					-0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.40 m3	m-g	7.4047	0.00	-0.00
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	43.4264	0.00	-0.00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	7.2800	0.00	0.00
4.	samochód skrzyniowy	m-g	3.1829	0.00	0.00
5.	Spych.gąsienicowa 55kW	m-g	4.5314	0.00	0.00
6.	Żuraw samochodowy do 4t	m-g	2.8800	0.00	0.00
7.	samochód skrzyniowy'	m-g	0.3976	0.00	0.00
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t	m-g	0.6400	0.00	0.00
9.	prościarka do rur PE	m-g	10.7164	0.00	-0.00
10.	Wciągarka mech.elekt. 1,6-3,2t	m-g	2.4800	0.00	-0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł