
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji wodociągowej
ADRES INWESTYCJI : 42 -460 Mierzęcice Osiedle bn
INWESTOR : PZD Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy "Skrzydłaci" w Ożarowicach
ADRES INWESTORA : 42 -460 Mierzęcice Osiedle bn
WYKONAWCA ROBÓT : Z-INWEST Marcin Dyner
ADRES WYKONAWCY : ul. Szkolna 1/1 Koty 42-690

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2026r.

Poziom cen : Ceny lokalne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wodociąg					
1		Aleja numer 4			
1.1		Roboty ziemne rura dn63			
1	KNNR 1 d.1. 0307-02 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% urobku 176.85*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 8.489	
				RAZEM	8.489
2	KNNR 1 d.1. 0209-06 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie i komory) - 95 % urobku 176.85*0.6*1.6*0.95	m ³ m ³	 161.287	
				RAZEM	161.287
3	KNR 2-18 d.1. 0501-02 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 176.85*0.5	m ² m ²	 88.425	
				RAZEM	88.425
4	KNR 2-18 d.1. 0501-03 1 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - Obsypka 176.85*0.5	m ² m ²	 88.425	
				RAZEM	88.425
5	KNNR 1 d.1. 0318-04 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęб.do 3.0 m w gr.kat. IV - 5% urobku 176.85*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 8.489	
				RAZEM	8.489
6	KNNR 1 d.1. 0214-05 1 analogia	Zасыpanie wykopów wykopów wraz z zagęszczeniem - 65% urobku 176.85*0.6*1.6*0.65	m ³ m ³	 110.354	
				RAZEM	110.354
7	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - 20% urobku 176.85*0.6*1.6*0.15	m ³ m ³	 25.466	
				RAZEM	25.466
1.2		Roboty ziemne rura dn32			
8	KNNR 1 d.1. 0307-02 2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% urobku 7*4*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 1.344	
				RAZEM	1.344
9	KNNR 1 d.1. 0209-06 2	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie i komory) - 95 % urobku 7*4*0.6*1.6*0.95	m ³ m ³	 25.536	
				RAZEM	25.536
10	KNR 2-18 d.1. 0501-02 2	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 28*0.6	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
11	KNR 2-18 d.1. 0501-03 2 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - Obsypka 28*0.6	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
12	KNNR 1 d.1. 0318-04 2	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęб.do 3.0 m w gr.kat. IV - 5% urobku 28*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 1.344	
				RAZEM	1.344
13	KNNR 1 d.1. 0214-05 2 analogia	Zасыpanie wykopów wykopów wraz z zagęszczeniem - 65% urobku 28*0.6*1.6*0.65	m ³ m ³	 17.472	
				RAZEM	17.472
14	KNR 4-01 d.1. 0108-06 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - 20% urobku 28*0.6*1.6*0.15	m ³ m ³	 4.032	
				RAZEM	4.032
1.3		Roboty montażowe - wodociąg 63			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 4 d.1. 1009-01 3 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm 176.85	m m	 176.850	
				RAZEM	176.850
16	KNNR 2-28 d.1. 0315-01 3	Oznakowanie zasuw tabliczkami zamontowanymi na murze 14	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000
1.4		Roboty montażowe - wodociąg 32			
17	KNNR 4 d.1. 1009-01 4 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
18	KNNR 2-28 d.1. 0408-01 4 analogia	Studzienki rewizyjne o śr. 600 mm głębokości do 2.0 m wodomierzowe syste- mowe z wyposażeniem 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
1.5		Rury ochronne			
19	KNNR 4 d.1. 1209-01 5	Ułożenie rur osłonowych /ochronnych PE o średnicy 125 mm PE100 SDR11 - skrzyżowania z kablami 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	356.1427	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze-wnętrznej 63 mm	m	180.3870		180.3870	0.00	-0.00					
2.	Studzienka wodomierzowa prefabry-kowana dn600 systemowa	szt.	14.0000		14.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
3.	Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	25.6749		25.6749	0.00	-0.00					
4.	Wodomierz skrzydełkowy dn15 dosto-sowane do nakładek	szt.	28.0000		28.0000	0.00	-0.00					
5.	Zawory odcinające dn20	szt.	28.0000		28.0000	0.00	0.00					
6.	Zawór EA dn20	szt.	14.0000		14.0000	0.00	-0.00					
7.	Koszt wywozu i utylizacji		29.4980		29.4980	0.00	-0.00					
8.	Zawór ze spustem dn20	szt.	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
9.	Taśma ostrzegawcza	m	180.3870		180.3870	0.00	0.00					
10.	rury ochronne PE 125 mm dwucielne	m	8.1600		8.1600	0.00	0.00					
11.	tablica informacyjna do znakowania rurociągów	szt.	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
12.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze-wnętrznej 32 mm	m	28.5600		28.5600	0.00	-0.00					
13.	Tasma informacyjna niebieska z wkładką	m	28.5600		28.5600	0.00	-0.00					
14.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	19.2562		19.2562	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
15.	materiały pomocnicze	zł					-0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.40 m3	m-g	6.0157	0.00	-0.00
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	35.2800	0.00	-0.00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	7.2800	0.00	0.00
4.	samochód skrzyniowy	m-g	2.5113	0.00	0.00
5.	Spych.gąsienicowa 55kW	m-g	3.6814	0.00	0.00
6.	Żuraw samochodowy do 4t	m-g	2.8800	0.00	0.00
7.	samochód skrzyniowy'	m-g	0.3976	0.00	0.00
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t	m-g	0.6400	0.00	0.00
9.	prościarka do rur PE	m-g	8.7061	0.00	-0.00
10.	Wciągarka mech.elekt. 1,6-3,2t	m-g	2.4800	0.00	-0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł