
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji wodociągowej - Aleja numer 5
ADRES INWESTYCJI : 42 -460 Mierzęcice Osiedle bn
INWESTOR : PZD Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy "Skrzydłaci" w Ożarowicach
ADRES INWESTORA : 42 -460 Mierzęcice Osiedle bn
WYKONAWCA ROBÓT : Z-INWEST Marcin Dyner
ADRES WYKONAWCY : ul. Szkolna 1/1 Koty 42-690

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2026r.

Poziom cen : Ceny lokalne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wodociąg					
1		Aleja numer 5			
1.1		Roboty ziemne rura dn63			
1	KNNR 1 d.1. 0307-02 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% urobku 153.75*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 7.380	
				RAZEM	7.380
2	KNNR 1 d.1. 0209-06 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie i komory) - 95 % urobku 153.75*0.6*1.6*0.95	m ³ m ³	 140.220	
				RAZEM	140.220
3	KNR 2-18 d.1. 0501-02 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 153.75*0.5	m ² m ²	 76.875	
				RAZEM	76.875
4	KNR 2-18 d.1. 0501-03 1 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - Obsypka 153.75*0.5	m ² m ²	 76.875	
				RAZEM	76.875
5	KNNR 1 d.1. 0318-04 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęб.do 3.0 m w gr.kat. IV - 5% urobku 153.75*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 7.380	
				RAZEM	7.380
6	KNNR 1 d.1. 0214-05 1 analogia	Zасыpanie wykopów wykopów wraz z zagęszczeniem - 65% urobku 153.75*0.6*1.6*0.65	m ³ m ³	 95.940	
				RAZEM	95.940
7	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - 20% urobku 153.75*0.6*1.6*0.15	m ³ m ³	 22.140	
				RAZEM	22.140
1.2		Roboty ziemne rura dn32			
8	KNNR 1 d.1. 0307-02 2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% urobku 6*4*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 1.152	
				RAZEM	1.152
9	KNNR 1 d.1. 0209-06 2	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (wykopy pod studnie i komory) - 95 % urobku 6*4*0.6*1.6*0.95	m ³ m ³	 21.888	
				RAZEM	21.888
10	KNR 2-18 d.1. 0501-02 2	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 24*0.5	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-18 d.1. 0501-03 2 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - Obsypka 24*0.5	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 1 d.1. 0318-04 2	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęб.do 3.0 m w gr.kat. IV - 5% urobku 24*0.6*1.6*0.05	m ³ m ³	 1.152	
				RAZEM	1.152
13	KNNR 1 d.1. 0214-05 2 analogia	Zасыpanie wykopów wykopów wraz z zagęszczeniem - 65% urobku 24*0.6*1.6*0.65	m ³ m ³	 14.976	
				RAZEM	14.976
14	KNR 4-01 d.1. 0108-06 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - 20% urobku 24*0.6*1.6*0.15	m ³ m ³	 3.456	
				RAZEM	3.456

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		Roboty montażowe - wodociąg 63			
15	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1.	1009-01	śr.zewnętrznej 63 mm			
3	analogia				
		153.75	m	153.750	
				RAZEM	153.750
16	KNR 2-28	Oznakowanie zasuw tabliczkami zamontowanymi na murze	kpl.		
d.1.	0315-01				
3		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.4		Roboty montażowe - wodociąg 32			
17	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1.	1009-01	śr.zewnętrznej 32 mm			
4	analogia				
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 2-28	Studzienki rewizyjne o śr. 600 mm głębokości do 2.0 m wodomierzowe syste-	szt.		
d.1.	0408-01	mowe z wyposażeniem			
4	analogia				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.5		Rury ochronne			
19	KNNR 4	Ułożenie rur osłonowych /ochronnych PE o średnicy 125 mm PE100 SDR11 -	m		
d.1.	1209-01	skrzyżowania z kablami			
5					
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	306.0712	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze-wnętrznej 63 mm	m	156.8250		156.8250	0.00	-0.00					
2.	Studzienka wodomierzowa prefabrykowana dn600 systemowa	szt.	12.0000		12.0000	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
3.	Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	21.6855		21.6855	0.00	-0.00					
4.	Wodomierz skrzydełkowy dn15 dostosowane do nakładek	szt.	24.0000		24.0000	0.00	-0.00					
5.	Zawory odcinające dn20	szt.	24.0000		24.0000	0.00	0.00					
6.	Zawór EA dn20	szt.	12.0000		12.0000	0.00	-0.00					
7.	Koszt wywozu i utylizacji		25.5960		25.5960	0.00	-0.00					
8.	Zawór ze spustem dn20	szt.	12.0000		12.0000	0.00	0.00					
9.	Taśma ostrzegawcza	m	156.8250		156.8250	0.00	0.00					
10.	rury ochronne PE 125 mm dwucielne	m	7.1400		7.1400	0.00	0.00					
11.	tablica informacyjna do znakowania rurociągów	szt.	12.0000		12.0000	0.00	0.00					
12.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze-wnętrznej 32 mm	m	24.4800		24.4800	0.00	-0.00					
13.	Tasma informacyjna niebieska z wkładką	m	24.4800		24.4800	0.00	-0.00					
14.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	16.2641		16.2641	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
15.	materiały pomocnicze	zł					-0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.40 m3	m-g	5.2199	0.00	-0.00
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	30.6128	0.00	-0.00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	6.2400	0.00	0.00
4.	samochód skrzyniowy	m-g	2.1832	0.00	0.00
5.	Spych.gąsienicowa 55kW	m-g	3.1944	0.00	0.00
6.	Żuraw samochodowy do 4t	m-g	2.5200	0.00	0.00
7.	samochód skrzyniowy'	m-g	0.3408	0.00	0.00
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t	m-g	0.5600	0.00	0.00
9.	prościarka do rur PE	m-g	7.5544	0.00	-0.00
10.	Wciągarka mech.elekt. 1,6-3,2t	m-g	2.1700	0.00	-0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł